

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45113000-2	ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE			
2		Nawierzchnia			
1	d.2 kalk. własna	Wykonanie nawierzchni - warstwa elastyczna ET gr. 35 mm	m ²		
		1109,25	m ²	1109,250	
				RAZEM	1109,250
2	d.2 kalk. własna	Wykonanie nawierzchni - nawierzchnia poliuretanowa EPDM gr. 16 mm	m ²		
		1109,25	m ²	1109,250	
				RAZEM	1109,250
3	KNR 2-31	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych - kredą	m ²		
d.2	0706-02 analogia	120,6	m ²	120,600	
				RAZEM	120,600
3		Osprzęt sportowy			
4	KNR 2-23	Ramki do pokrywek na tuleje - dostawa i montaż	szk.		
d.3	0309-07	4+4+2+4	szk.	14,000	
				RAZEM	14,000
5	Kalkulacja	Słupki z siatką do siatkówki - dostawa i montaż	kpl.		
d.3	własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	Kalkulacja	Kosze do koszykówki - dostawa i montaż	kpl.		
d.3	własna	4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
4		Ogrodzenie boisk sportowych			
4.1		Ogrodzenie z siatki polipropylenowej - plikochwył			
7	KNR 2-01	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsłębiernymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat.III - pod słupki	m ³		
d.4.1	0221-02	0.35*0.35*1.2*34	m ³	4,998	
				RAZEM	4,998
8	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.4.1	0213-03	0.35*0.35*1.2*34	m ³	4,998	
				RAZEM	4,998
9	KNR 2-01	Nakłady uzupełniająco za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³		
d.4.1	0214-04	Krotność = 28 4,998	m ³	4,998	
				RAZEM	4,998
10	KNR 2-23	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu zwirowego o obj.0.15 m ³ - stopy pod słupki	m ³		
d.4.1	0308-01	4,998	m ³	4,998	
				RAZEM	4,998
11	KNR 2-23	Osadzenie tulei do słupków - dostawa i montaż	szk.		
d.4.1	0309-04	34	szk.	34,000	
				RAZEM	34,000